

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont połaci dachowej na budynku gospodarczym przy ul. 29 Stycznia w Zalewie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 61/30 obręb Zalewo 2, gm. Zalewo, pow. iławski
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul Częstochowska 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2022

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania
24.02.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389 Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Charakterystyka robót:

Kosztorys inwestorski w swoim zakresie obejmuje prace związane z zadaniem p.n.: "Remont połączeń dachowej na budynku gospodarczym przy ul. 29 Stycznia w Zalewie"

Szczegółowy zakres prac wraz z ilością i jednostką miary zawiera przedmiar robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 13,00	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2,50*2	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13,00*0,25+8,50*0,25*2	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
4	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 8,50*13,00	m ² m ²	 110,500	
				RAZEM	110,500
5	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 8,50*5	m m	 42,500	
				RAZEM	42,500
6	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm 8,5*7	m m	 59,500	
				RAZEM	59,500
7	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 8,50*13,00*0,20	m ² m ²	 22,100	
				RAZEM	22,100
8	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych i wiatrowych 13,00+8,50*2	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 13,00*8,50	m ² m ²	 110,500	
				RAZEM	110,500
10	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej z wyprostowaniem połaci 13,00*8,50	m ² m ²	 110,500	
				RAZEM	110,500
11	KNR 0-15II 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi - blacha powlekan poz.10	m ² m ²	 110,500	
				RAZEM	110,500
12	NNRNKB 202 0517- 03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm poz.1	m m	 13,000	
				RAZEM	13,000
13	NNRNKB 202 0519- 02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm poz.2	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
14	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu do 2 cm poz.3+13,00*0,25	m ² m ²	 10,750	
				RAZEM	10,750
15	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów 8,00	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi w miejsce wskazane przez inwestora poz.4*0,02+poz.7*0,025	m ³ m ³	 2,762	
				RAZEM	2,762
17	analiza indywidualna	Utylizacja papy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000