

Zakład Budowlany Adam Szymański
14-200 Iława, ul. Rolna 34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont połaci dachowej na budynku gospodarczym przy ul. Tartacznej w Zalewie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 196/13 obręb Zalewo 1, gm. Zalewo, pow. iławski
INWESTOR : Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA : 14-230 Zalewo, ul Częstochowska 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 24.02.2022

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania
24.02.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz. 2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389 Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Charakterystyka robót:

Kosztorys inwestorski w swoim zakresie obejmuje prace związane z zadaniem p.n.: "Remont połączenia dachowej na budynku gospodarczym przy ul. Tartacznej w Zalewie"

Szczegółowy zakres prac wraz z ilością i jednostką miary zawiera przedmiar robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 5,80*24,80	m ² m ²	143,840	
				RAZEM	143,840
2	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 5,80*5	m m	29,000	
				RAZEM	29,000
3	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm 5,80*12	m m	69,600	
				RAZEM	69,600
4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 5,80*24,80*0,25	m ² m ²	35,960	
				RAZEM	35,960
5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 5,80*24,80	m ² m ²	143,840	
				RAZEM	143,840
6	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej z wyprostowaniem połaci 5,80*24,80	m ² m ²	143,840	
				RAZEM	143,840
7	KNR 0-15II 0522-02	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi - blacha powlekan poz.6	m ² m ²	143,840	
				RAZEM	143,840
8	NNRNKB 202 0517- 03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm 24,80	m m	24,800	
				RAZEM	24,800
9	NNRNKB 202 0519- 02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm 5,000	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
10	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu do 2 cm (24,80*2+5,80*2)*0,25	m ² m ²	15,300	
				RAZEM	15,300
11	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów 12	m ² m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi v miejsce wskazane przez inwestora poz.1*0,02+poz.4*0,025	m ³ m ³	3,776	
				RAZEM	3,776
13	analiza indy- widualna	Utylizacja papy 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000