

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Utwardzenia</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m <sup>3</sup>		
d.1.	0212-02	ponad 15 cm			
1		0,25*0,60*(5,80*2+4,80*2)	m <sup>3</sup>	3,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,180</b>
2		Demontaż istniejącego zbiornika na nieczystości wraz z wywiezieniem	szt.		
d.1.		oraz zasypaniem i wyrównaniem terenu			
1		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11	odległość do 1 km			
1		poz.1	m <sup>3</sup>	3,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,180</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15	m <sup>3</sup>		
d.1.	0205-02	m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladow-			
2		czymi na odległość do 1 km - wykorytowanie z wywozem	m <sup>3</sup>	84,382	
		44,13*0,25+62,92*0,35+171,09*0,30			
				<b>RAZEM</b>	<b>84,382</b>
<b>1.3</b>		<b>Podbudowa</b>			
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-02	wierzchni w gr.kat.III-IV			
3		44,13+62,92+171,09	m <sup>2</sup>	278,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>278,140</b>
6	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-01	- grub.warstwy po zag. 10 cm			
3		poz.5	m <sup>2</sup>	278,140	
				<b>RAZEM</b>	<b>278,140</b>
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1.	1101-01				
3		(44,13)*0,05+62,92*0,15	m <sup>3</sup>	11,644	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,644</b>
<b>1.4</b>		<b>Nawierzchnia chodników i miejsc postojowych</b>			
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-02	mentowo-piaskowej			
4		44,13	m <sup>2</sup>	44,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,130</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-03	cementowo-piaskowej			
4		62,92	m <sup>2</sup>	62,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,920</b>
<b>1.5</b>		<b>Obrzeża i krawężniki</b>			
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie	m		
d.1.	0401-02	kat.III-IV			
5		59,10+12,10+5,00*2	m	81,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,200</b>
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-04				
5		poz.10*0,15*0,25	m <sup>3</sup>	3,045	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,045</b>
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m		
d.1.	0407-04	zaprawą cem.			
5		poz.10-(12,10+5,00*2)	m	59,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,100</b>
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-	m		
d.1.	0403-05	mentowo-piaskowej			
5		12,10+2*5,00	m	22,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,100</b>
<b>1.6</b>		<b>Nawierzchnia utwardzonego dojazdu</b>			
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa z tłuczni - grubość po za	m <sup>2</sup>		
d.1.	0204-03	gęszczeniu 20 cm			
6	0204-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		171,09	m <sup>2</sup>	171,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,090</b>
15	KNR AT-04 d.1. 0101-03 6	Warstwa separacyjna z geowłókniny	m <sup>2</sup>		
		171,09	m <sup>2</sup>	171,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>171,090</b>
<b>1.7</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
16	KNR 2-01 d.1. 0505-04 7	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
		600	m <sup>2</sup>	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
17	KNR 2-01 d.1. 0505-01 7	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
		600	m <sup>2</sup>	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
18	KNR 2-01 d.1. 0510-01 7	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
		600	m <sup>2</sup>	600,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600,000</b>
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
19	KNR 4-04 d.2. 0901-04 1 analogia	Rozebranie istniejących ogrodzeń wraz z demontażem bram i furtek	m		
		50,00	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
<b>2.2</b>		<b>Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych</b>			
20	KNR 2-01 d.2. 0312-06 2	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (ka dół. gr.III)	m <sup>2</sup>		
		46	dół.	46,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,000</b>
21	KNR 2-02 d.2. 1101-01 2	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych	m <sup>3</sup>		
		0,40*0,40*0,50*poz.20	m <sup>3</sup>	3,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,680</b>
22	KNR 2-31 d.2. 0401-02 2 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - wykopanie rowków pod podmurówkę ogrodzenia	m		
		118,00-1,00-4,00	m	113,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,000</b>
23	KNR 2-31 d.2. 0407-01 2 analogia	Podmurówka prefabrykowana o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej.	m		
		poz.22	m	113,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,000</b>
24	KNNR 2 d.2. 1603-02 2	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników stal. ocynk i malowanych proszkowo w rozstawie co 2,50m. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	m		
		poz.22	m	113,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,000</b>
<b>2.3</b>		<b>Brama i furka</b>			
25	KNR 2-23 d.2. 0404-04 3	Furka szer. 1,00m, wys. 1,50m z zamknięciem. Futrka z kształtowników stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz 2-krotnie malowanych w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNR 2-23 d.2. 0404-03 3	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 4,00m rozwierana, wysokość 1,50 z pasem usztywniającym, wyposażona w zamknięcie z trzpieniem i zasuwę wraz ze słupami przybramowymi z rury kwadratowej 120x120. Brama z kształtowników stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych farbami nawierzchniowymi.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2.4</b>		<b>Uporządkowanie terenu</b>			
27	KNR 2-01 d.2. 0505-01 4	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		(poz.24)*2,00	m <sup>2</sup>	226,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-01 d.2. 0510-03 4	Obsianie trawą w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>		
		poz.27	m <sup>2</sup>	226,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,000</b>
29	KNR 4-01 d.2. 0108-11 4	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi w miejsce wskazane przez Zamawiajacego - wywiezienie materialow z roz- biorki	m <sup>3</sup>		
		5,00	m <sup>3</sup>	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>