PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

NAZWA INWESTYCJI	:	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo - budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4 - Budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,20kWp
ADRES INWESTYCJI	:	Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 14-230 Zalewo, ul. Traugutta 4, dz. nr 288/1 obr. 0002
INWESTOR	:	Gmina Zalewo
ADRES INWESTORA	:	14-230 Zalewo, ul. Częstochowska 8
BRANŻA	:	ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 7,20kWp					
1	**45261215-4**	**BUDOWA DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 7,20kWp**			
1 d.1	KNNR 5 0404-02 kalk. własna	Moduły fotowoltaiczne 300Wp	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	**24.000**
2 d.1	KNNR 5 0404-02 kalk. własna	Konstrukcje pod moduły PV dla dachów krytych blachą	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
3 d.1	KNNR 5 0404-02 kalk. własna	Inwerter 3-faz DC/AC 7,0kW	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.1	KNNR 5 0405-06	Rozdzielnice PV prądu stałego (kompletne)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5 d.1	KNNR 5 0201-04 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4mm2 odporne na działanie promieni UV	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	**90.000**
6 d.1	KNNR 5 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YKXS 5x6mm2	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	**20.000**
7 d.1	KNNR 5 0309-01 kalk. własna	Konektory kompatybilne z MC4	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	**24.000**
8 d.1	KNNR 5 0406-02	Montaż ochronników przepięć AC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
9 d.1	KNNR 5 0406-02	Montaż wyłączników nadprądowych AC	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
10 d.1	KNR AL-01 0603-05	Uruchomienie instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
11 d.1	kalk. własna	Pomiary ochronne instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
12 d.1	kalk. własna	Projekt instalacji fotowoltaicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
13 d.1	kalk. własna	Robocizna (Montaż instalacji PV + przyłączenie do sieci nN)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15369